

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 3 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.642	159080	247788.698	99.60	建设项目路线总长度（主线长度）
102				路基工程	km	0.642	11073	17247.379	6.93	
	LJ02			路基挖方			9506		5.95	
		LJ0201		挖土方	m3	1073.95	9506	8.851	5.95	
	LJ03			路基填方			489		0.31	
		LJ0301		利用土、石方填筑	m3	93.93	489	5.211	0.31	
	LJ05			特殊路基处理	km	0.642	106	165.045	0.07	
		LJ0501		软土地区路基处理	km	0.642	106	165.045	0.07	
			LJ050102	抛石挤淤	m3	10.2	106	10.388	0.07	
	LJ06			排水工程			971		0.61	
		LJ0601		边沟			971		0.61	
			LJ060101	土质边沟	m	429	971	2.264	0.61	
103				路面工程	km	0.642	85282	132837.684	53.40	
	LM02			水泥混凝土路面			85282		53.40	
		LM0203		路面基层			5502		3.44	
			LM020301	15cm砂砾石基层	m2	2502.4	5502	2.199	3.44	
			LM0205	水泥混凝土面层			79780		49.95	
			LM020501	20m厚C30水泥混凝土	m2	2182.2	79780	36.559	49.95	
104				桥梁涵洞工程	km	0.642	43170	67243.321	27.03	
	10401			涵洞工程			43170		27.03	
		HD01		管涵			43170		27.03	
			HD0101	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	7	4873	696.086	3.05	
			HD0102	1-0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	41	22663	552.76	14.19	
			HD0103	1-0.3m钢筋混凝土圆管涵	m	7	643	91.823	0.40	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 2 页 共 3 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
			HD0104	1-0.2m钢筋混凝土圆管涵	m	287	14992	52.236	9.39	
106				交叉工程	km	0.642	2154	3354.637	1.35	
	10601			平面交叉			2154		1.35	
		106010		公路与等外公路平面交叉			2154		1.35	
			LM	路面工程			2154		1.35	
			LM02	水泥混凝土路面			2154		1.35	
			LM0201	路面垫层			143		0.09	
			LM020102	15cm砂砾垫层	m ²	65	143	2.199	0.09	
			LM0205	水泥混凝土面层			2011		1.26	
			LM020501	水泥混凝土面层			2011		1.26	
			LM02050102	20cmC30混凝土面层	m ²	55	2011	36.559	1.26	
110				专项费用	元		17402		10.90	
	11001			施工场地建设费	元		15051		9.42	
	11002			安全生产费	元		2351		1.47	
				第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.642				
				第三部分 工程建设其他费	公路公里	0.642	636	991.154	0.40	
301				建设项目管理费	公路公里	0.642				
	30101			建设单位（业主）管理费	公路公里	0.642				{部颁2018建设单位（业 主）管理费}
	30103			工程监理费	公路公里	0.642				{部颁2018工程监理费}
	30104			设计文件审查费	公路公里	0.642				
	30105			竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.642				
303				建设项目前期工作费	公路公里	0.642				
308				工程保险费	公路公里	0.642	636	991.154	0.40	
				第四部分 预备费	公路公里	0.642				

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 3 页 共 3 页

01表

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
401				基本预备费	元					
402				价差预备费	元					
				第一至四部分合计	公路公里	6.642	159717	24046.472	100.00	
				建设期贷款利息	公路公里					
				公路基本造价	公路公里	0.642	159717	248779.852	100.00	

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞 工程	交叉工程							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	94.94	484.515	2.496	381.390	91.015	9.614									
1051001	机械工	工日	94.94	37.814	1.560	27.759	7.793	0.702									
2001001	HPB300钢筋	t	3756.00	0.009		0.009		0.000									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	4450.00	0.121		0.118		0.003									
2009003	空心钢钎（优质碳素工具钢）	kg	6.84	1.663			1.663										
2009004	Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm）	个	31.88	2.531			2.531										
2009028	铁件（铁件）	kg	4.84	4.525			4.525										
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.60	6.266			6.266										
3001001	石油沥青	t	5450.00	0.221		0.216		0.005									
3003002	汽油（92号）	kg	10.21	11.648			11.648										
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	8.46	618.298	61.851	271.274	278.225	6.947									
3005001	煤	t	600.00	0.045		0.044		0.001									
3005002	电	kW·h	0.76	837.246		816.663		20.583									
3005004	水	m ³	3.91	103.659		63.284	38.780	1.595									
4003002	锯材（中板 δ =19~35mm,中方混合规格）	m ³	1860.00	0.888		0.153	0.731	0.004									
5005002	硝酸炸药（1号、2号岩石硝酸炸药）	kg	13.00	18.931			18.931										
5005008	非电毫秒雷管（导爆管长3~7m）	个	3.00	24.221			24.221										
5005009	导爆索（爆速6000~7000m/s）	m	2.05	10.941			10.941										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m ³		228.992		204.778	19.053	5.161									
5503007	砂砾（堆方）	m ³		491.015		478.584		12.431									
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m ³		408.628		369.490	29.825	9.313									
5509001	32.5级水泥	t		183.117		167.829	11.058	4.230									

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞 工程	交叉工程							辅助生产	%	数量
5511004	Φ200mm以内混凝土排水管	m	35.00	289.870			289.870										
5511005	Φ300mm以内混凝土排水管	m	67.00	7.070			7.070										
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	115.00	41.410			41.410										
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	225.00	7.070			7.070										
7801001	其他材料费	元	1.00	888.932		578.283	296.074	14.575									
8001007	功率165kW以内履带式推土机 (T220带松土器)	台班	1995.04	0.035	0.035												
8001027	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WY100液压)	台班	1248.74	0.437	0.437												
8001035	斗容量1.0m³履带式单斗挖掘机 (WK100机械)	台班	1095.50	0.928			0.928										
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1253.93	0.703	0.138	0.551		0.014									
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	616.55	0.930	0.339	0.576		0.015									
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	801.97	0.847		0.826		0.021									
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机 (CA25PD)	台班	1130.67	0.001	0.001												
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫 5m×5m)	台班	129.11	5.526		5.390		0.136									
8003085	电动混凝土切缝机 (含锯片摊销费 用) (SLF)	台班	197.23	5.562		5.425		0.137									
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机 (JD250)	台班	161.64	11.812		11.522		0.290									
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 (ZD90T)	台班	807.28	2.328			2.328										
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1150.39	2.993		2.920		0.074									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	666.34	0.453			0.453										
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机 (QY8)	台班	722.51	1.353			1.353										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					路基工程	路面工程	桥梁涵洞 工程	交叉工程							辅助生产	%	数量
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机(VY-9/7)	台班	780.65	0.844			0.844										
8099001	小型机具使用费	元	1.00	632.705		547.950	70.944	13.811									

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	路基工程	km	0.642	9809		237		9589	9826		16	38	138	732	323	11073	17247.38
2	LJ02	路基挖方			8592				8592	8592					637	277	9506	
3	LJ0201	挖土方	m3	1073.950	8592				8592	8592					637	277	9506	8.85
4	LJ03	路基填方			384		19		382	401		5	12	28	30	14	489	
5	LJ0301	利用土、石方填筑	m3	93.930	384		19		382	401		5	12	28	30	14	489	5.21
6	LJ05	特殊路基处理	km	0.642	83		15		70	85		1	2	8	6	3	106	165.05
7	LJ0501	软土地区路基处理	km	0.642	83		15		70	85		1	2	8	6	3	106	165.05
8	LJ0501	抛石挤淤	m3	10.200	83		15		70	85		1	2	8	6	3	106	10.39
9	LJ06	排水工程			750		204		545	749		10	24	103	58	28	971	
10	LJ0601	边沟			750		204		545	749		10	24	103	58	28	971	
11	LJ0601	土质边沟	m	429.000	750		204		545	749		10	24	103	58	28	971	2.26
12	103	路面工程	km	0.642	176065		36209	2871	9242	48322		1850	5101	13945	13580	2484	85282	132837.68
13	LM02	水泥混凝土路			176065		36209	2871	9242	48322		1850	5101	13945	13580	2484	85282	
14	LM0203	路面基层			24574		119		2254	2373		220	712	144	1893	160	5502	
15	LM0203	15cm砂砾石基层	m2	2502.400	24574		119		2254	2373		220	712	144	1893	160	5502	2.20
16	LM0205	水泥混凝土面			151490		36090	2871	6988	45949		1631	4389	13801	11687	2324	79780	
17	LM020501	20m厚C30水泥混凝土	m2	2182.200	151490		36090	2871	6988	45949		1631	4389	13801	11687	2324	79780	36.56
18	104	桥梁涵洞工程	km	0.642	42132		8641	19270	4904	32814		611	1814	3368	3306	1257	43170	67243.32
19	10401	涵洞工程			42132		8641	19270	4904	32814		611	1814	3368	3306	1257	43170	
20	HD01	管涵			42132		8641	19270	4904	32814		611	1814	3368	3306	1257	43170	
21	HD0101	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	7.000	5300		1084	1887	619	3589		77	229	419	416	142	4873	696.09

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 2 页 共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	税率(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	HD0102	1-0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	41.000	23376		6261	6587	3522	16370		359	1024	2413	1837	660	22663	552.76
23	HD0103	1-0.3m钢筋混凝土圆管涵	m	7.000	467		43	480	22	545		6	19	18	37	19	643	91.82
24	HD0104	1-0.2m钢筋混凝土圆管涵	m	287.000	12989		1253	10316	741	12310		169	541	518	1016	437	14992	52.24
25	106	交叉工程	km	0.642	4456		913	72	235	1220		47	129	352	344	63	2154	3354.64
26	10601	平面交叉			4456		913	72	235	1220		47	129	352	344	63	2154	
27	106010	公路与等外公路平面交叉			4456		913	72	235	1220		47	129	352	344	63	2154	
28	LM	路面工程			4456		913	72	235	1220		47	129	352	344	63	2154	
29	LM02	水泥混凝土路面			4456		913	72	235	1220		47	129	352	344	63	2154	
30	LM0201	路面垫层			638		3		59	62		6	18	4	49	4	143	
31	LM0201	15cm砂砾垫层	m2	65.000	638		3		59	62		6	18	4	49	4	143	2.20
32	LM0205	水泥混凝土面层			3818		910	72	176	1158		41	111	348	295	59	2011	
33	LM0205	水泥混凝土面层			3818		910	72	176	1158		41	111	348	295	59	2011	
34	LM02050102	20cmC30混凝土面层	m2	55.000	3818		910	72	176	1158		41	111	348	295	59	2011	36.56
35	110	专项费用	元							17402							17402	
36	11001	施工场地建设	元							15051							15051	
37	11002	安全生产费	元							2351							2351	
合计				0.642	232462		46000	22213	23970	109584		2524	7082	17803	17961	4127	159080	247788.70

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.525						0.521	0.224	0.749	0.521	2.747	0.122			0.271	3.140	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
02	石方		0.487						0.470	0.176	0.663	0.470	2.792	0.108			0.259	3.159	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
03	运输		0.533						0.154	0.157	0.690	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
04	路面		0.501						0.818	0.321	0.822	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
06	构造物 I		0.327						1.201	0.262	0.589	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
06-1	构造物 I (绿化)		0.327						1.201	0.262	0.589	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
07	构造物 II		0.388						1.537	0.333	0.721	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
08	构造物 III (一般)		0.765						2.729	0.622	1.387	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
08-1	构造物 III (室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
08-2	构造物 III (桥梁)		0.765						2.729	0.622	1.387	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
08-3	构造物 III (设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
09	技术复杂大桥		0.508						1.677	0.389	0.897	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
10	钢材及钢结构 (一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16.000	0.600	9.000	1.300	9.000	35.900

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费						规费							
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	挖土方																								
2	利用土、石方填筑		2						2	1	3	2	11	0				1	12	12	0	7	1	7	28
3	抛石挤淤		0						1	0	1	1	2	0				0	2	3	0	2	0	2	8
4	土质边沟		4						4	2	6	4	21	1				2	24	46	2	26	4	26	103
5	15cm砂砾石基层		11						201	7	19	201	596	16				99	712	64	2	36	5	36	144
6	20cm厚C30水泥混凝土		238						1239	153	391	1239	3677	100				612	4389	6151	231	3460	500	3460	13801
7	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵		7						65	5	12	65	198	6				25	229	187	7	105	15	105	419
8	1-0.5m钢筋混凝土圆管涵		40						288	30	71	288	886	27				111	1024	1075	40	605	87	605	2413
9	1-0.3m钢筋混凝土圆管涵		0						6	0	0	6	17	1				2	19	8	0	4	1	4	18
10	1-0.2m钢筋混凝土圆管涵		7						156	6	13	156	466	15				61	541	231	9	130	19	130	518
11	15cm砂砾垫层		0						5	0	0	5	15	0				3	18	2	0	1	0	1	4
12	20cmC30混凝土面层		6						31	4	10	31	93	3				15	111	155	6	87	13	87	348
13	合计：		317						1998	208	525	1998	5981	170				931	7082	7934	298	4463	645	4463	17803

编制：

复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{部颁2018施工场地建设费}	15051	15051
11002	安全生产费	{A}*1.5%	2351	2351

编制：

复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

08表

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		636	
308	工程保险费	(建安工程费-设备费)*0.4%	636	(159080.34-0)*0.4%

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	94.94		19	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005		
2	机械工	工日	1051001	94.94		20	砂砾堆方	m ³	5503007		
3	HPB300钢筋	t	2001001	3756.00		21	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m ³	5505013		
4	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4450.00		22	32.5级水泥	t	5509001		
5	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	2009003	6.84		23	Φ200mm以内混凝土排水管	m	5511004	35.00	
6	Φ50mm以内合金钻头Φ43mm	个	2009004	31.88		24	Φ300mm以内混凝土排水管	m	5511005	67.00	
7	铁件铁件	kg	2009028	4.84		25	Φ500mm以内混凝土排水管	m	5511007	115.00	
8	铁钉混合格	kg	2009030	5.60		26	Φ800mm以内混凝土排水管	m	5511010	225.00	
9	石油沥青	t	3001001	5450.00		27	其他材料费	元	7801001	1.00	
10	汽油92号	kg	3003002	10.21		28	功率165kW以内履带式推土机T220带松土器	台班	8001007	1995.04	
11	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	8.46		29	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1248.74	
12	煤	t	3005001	600.00		30	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035	1095.50	
13	电	kW·h	3005002	0.76		31	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1253.93	
14	水	m ³	3005004	3.91		32	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	616.55	
15	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合格	m ³	4003002	1860.00		33	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	801.97	
16	硝酸炸药1号、2号岩石硝酸炸药	kg	5005002	13.00		34	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	8001089	1130.67	
17	非电毫秒雷管导爆管长3~7m	个	5005008	3.00		35	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	129.11	
18	导爆索爆速6000~7000m/s	m	5005009	2.05		36	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	197.23	

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 2 页 共 2 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	161.64	
38	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	807.28	
39	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1150.39	
40	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	666.34	
41	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	722.51	
42	排气量9m ³ /min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	8017049	780.65	
43	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
44	定额基价	元	1999	1.00	

编制：

复核：

工程量清单表

合同段：安居镇佛岩村道路建设项目

标表2

桥梁涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10401	涵洞工程				
HD01	管涵				
HD0101	1-0.75m钢筋混凝土圆管涵	m	7.000	696.09	4873
HD0102	1-0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	41.000	552.76	22663
HD0103	1-0.3m钢筋混凝土圆管涵	m	7.000	91.82	643
HD0104	1-0.2m钢筋混凝土圆管涵	m	287.000	52.24	14992
桥梁涵洞工程 合计 人民币 43170					

工程量清单表

合同段：安居镇佛岩村道路建设项目

标表2

交叉工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10601	平面交叉				
1060102	公路与等外公路平面交叉				
LM	路面工程				
LM02	水泥混凝土路面				
LM0201	路面垫层				
LM020102	15cm砂砾垫层	m2	65.000	2.20	143
LM0205	水泥混凝土面层				
LM020501	水泥混凝土面层				
LM02050102	20cmC30混凝土面层	m2	55.000	36.56	2011
交叉工程 合计 人民币 2154					

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LJ0201

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：1073.95

单价：8.85

第 1 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目											合 计		
	工 程 细 目													
	定 额 单 位		m3											
	工 程 数 量		1073.950											
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	定额基价		元	1.00	8.000	1074.000	8592.00						8592.000	8592.00
	直接费		元				8591.60							8591.60
	措施费		I	元										
			II	元										
	企业管理费		元											
	规费		元											
	利润		元		8591.604	7.420 %	637.50							637.50
	税金		元		9229.100	3.000 %	276.87							276.87
	金额合计		元				9505.97							9505.97

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LJ0301

工程名称：利用土、石方填筑

单位：m³

数量：93.93

单价：5.21

第 2 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			二级公路填方路基，自身质量12~15t光轮压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m ³ 压实方										
	工 程 数 量			0.094										
	定 额 表 号			1~1~18~6										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	2.100	0.197	18.73							0.197	18.73
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1253.93	1.470	0.138	173.14							0.138	173.14
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	616.55	3.610	0.339	209.06							0.339	209.06
9999001	定额基价	元	1.00	4090.000	384.000	384.00							384.000	384.00
	直接费		元			400.80								400.80
	措施费	I	元	384.177	0.749 %	2.88								2.88
		II	元	384.177	0.521 %	2.00								2.00
	企业管理费		元	384.054	3.140 %	12.06								12.06
	规费		元	77.114	35.900 %	27.68								27.68
	利润		元	400.984	7.420 %	29.75								29.75
	税金		元	475.167	3.000 %	14.26								14.26
	金额合计		元			489.43								489.43

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LJ050102 工程名称：抛石挤淤

单位：m³

数量：10.2

单价：10.39

第 3 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			抛石挤淤									合 计	
	工 程 细 目			推土机推填片石挤淤										
	定 额 单 位			1000m ³ 设计抛石量										
	工 程 数 量			0.010										
	定 额 表 号			1~2~11~2改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	15.100	0.154	14.62							0.154	14.62
8001007	功率165kW以内履带式推土机T220带松土器	台班	1995.04	3.400	0.035	69.19							0.035	69.19
8001089	机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD	台班	1130.67	0.100	0.001	1.15							0.001	1.15
9999001	定额基价	元	1.00	8156.000	83.000	83.00							83.000	83.00
	直接费		元			84.96								84.96
	措施费	I	元	83.186	0.822 %	0.68								0.68
		II	元	83.186	0.818 %	0.68								0.68
	企业管理费		元	83.186	2.897 %	2.41								2.41
	规费		元	21.401	35.900 %	7.68								7.68
	利润		元	86.954	7.420 %	6.45								6.45
	税金		元	102.867	3.000 %	3.09								3.09
	金额合计		元			105.96								105.96

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LJ060101 工程名称：土质边沟

单位：m

数量：429.0

单价：2.26

第 4 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		旧路刷坡、改坡、帮坡、检底										合 计	
	工 程 细 目		刷坡检底松土											
	定 额 单 位		1000m3											
	工 程 数 量		0.107											
	定 额 表 号		1~1~21~1											
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	94.94	20.000	2.145	203.65							2.145	203.65
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1248.74	4.070	0.437	545.08							0.437	545.08
9999001	定额基价	元	1.00	6989.000	750.000	750.00							750.000	750.00
	直接费	元				749.08								749.08
	措施费	I	元	749.601	0.749 %	5.61								5.62
		II	元	749.601	0.521 %	3.91								3.91
	企业管理费	元		749.951	3.140 %	23.55								23.55
	规费	元		286.663	35.900 %	102.91								102.91
	利润	元		783.019	7.420 %	58.10								58.10
	税金	元		943.167	3.000 %	28.30								28.30
	金额合计	元				971.46								971.46

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM020301 工程名称：15cm砂砾石基层

单位：m²

数量：2502.4

单价：2.20

第 5 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺砂砾(压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			2.502										
	定 额 表 号			2~1~1~12改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	0.500	1.251	118.79							1.251	118.79
5503007	砂砾堆方	m ³		191.250	478.584								478.584	
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1253.93	0.220	0.551	690.32							0.551	690.32
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	616.55	0.230	0.576	354.86							0.576	354.86
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	801.97	0.330	0.826	662.26							0.826	662.26
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS-TN	台班	1150.39	0.190	0.475	546.96							0.475	546.96
9999001	定额基价	元	1.00	9820.000	24574.000	24574.00							24574.000	24574.00
	直接费		元			2373.19								2373.19
	措施费	I	元	2272.394	0.822 %	18.68								18.68
		II	元	24574.408	0.818 %	201.02								201.02
	企业管理费		元	24574.408	2.897 %	711.92								711.92
	规费		元	401.507	35.900 %	144.14								144.14
	利润		元	25506.024	7.420 %	1892.55								1892.55
	税金		元	5341.500	3.000 %	160.25								160.25
	金额合计		元			5501.74								5501.74

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM020501 工程名称：20m厚C30水泥混凝土

单位：m²

数量：2182.2

单价：36.56

第 6 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位			1000m ² 路面											
	工 程 数 量			2.182											
	定 额 表 号			2~2~17~1改											
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	174.200	380.139	36090.42								380.139	36090.42
2001001	HPB300钢筋	t	3756.00	0.004	0.009	32.79								0.009	32.79
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4450.00	0.054	0.118	524.38								0.118	524.38
3001001	石油沥青	t	5450.00	0.099	0.216	1177.41								0.216	1177.41
3005001	煤	t	600.00	0.020	0.044	26.19								0.044	26.19
3005004	水	m ³	3.91	29.000	63.284	247.44								63.284	247.44
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	1860.00	0.070	0.153	284.12								0.153	284.12
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³		93.840	204.778									204.778	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m ³		169.320	369.490									369.490	
5509001	32.5级水泥	t		76.908	167.829									167.829	
7801001	其他材料费	元	1.00	265.000	578.283	578.28								578.283	578.28
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸盘5m×5m	台班	129.11	2.470	5.390	695.91								5.390	695.91
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SIF	台班	197.23	2.486	5.425	1069.96								5.425	1069.96
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	161.64	5.280	11.522	1862.42								11.522	1862.42
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS-TN	台班	1150.39	1.120	2.444	2811.63								2.444	2811.63
8099001	小型机具使用费	元	1.00	251.100	547.950	547.95								547.950	547.95
9999001	定额基价	元	1.00	69421.000	151490.000	151490.00								151490.000	151490.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM020501 工程名称：20m厚C30水泥混凝土

单位：m²

数量：2182.2

单价：36.56

第 7 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位		1000m ² 路面											
	工 程 数 量		2.182											
	定 额 表 号		2~2~17~1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			45948.89								45948.89
	措施费	I	元	47604.647	0.822 %	391.31								391.31
		II	元	151490.365	0.818 %	1239.19								1239.19
	企业管理费		元	151490.365	2.897 %	4388.68								4388.68
	规费		元	38443.134	35.900 %	13801.09								13801.09
	利润		元	157509.542	7.420 %	11687.21								11687.21
	税金		元	77456.367	3.000 %	2323.69								2323.69
	金额合计		元			79780.05								79780.05

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：7.0

单价：696.09

第 8 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.028			0.018			0.028			0.018		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5			1~1~11~19		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	94.94	110.200	3.086	292.95	237.300	4.153	394.26						
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84				13.800	0.242	1.65						
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88				21.000	0.368	11.72						
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.00				157.100	2.749	35.74						
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.00				201.000	3.518	10.55						
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05				90.800	1.589	3.26						
7801001	其他材料费	元	1.00				22.000	0.385	0.39						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1095.50	2.660	0.074	81.59	3.460	0.061	66.33						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	807.28							6.820	0.191	154.16	8.450	0.148	119.38
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	780.65				7.000	0.123	95.63						
8099001	小型机具使用费	元	1.00				340.200	5.954	5.95						
9999001	定额基价	元	1.00	14511.000	406.000	406.00	37722.000	660.000	660.00	5178.000	145.000	145.00	6415.000	112.000	112.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：7.0

单价：696.09

第 9 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			斗容量1.0m ³ 以内挖掘机挖基坑≤1500m ³ 土方			机械挖基坑≤1500m ³ 石方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km		
	定 额 单 位			1000m ³			1000m ³			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方		
	工 程 数 量			0.028			0.018			0.028			0.018		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5			1~1~11~19		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
		元				374.54			625.48			154.16			119.38
措施费		I	元	406.305	0.721 %	2.93	599.108	0.721 %	4.32	144.975	0.690 %	1.00	112.265	0.749 %	0.84
		II	元	406.305	1.537 %	6.24	660.142	1.537 %	10.15	144.975	0.154 %	0.22	112.265	0.521 %	0.58
企业管理费		元		406.305	5.397 %	21.93	660.142	5.397 %	35.63	144.975	1.756 %	2.55	112.265	3.140 %	3.53
规费		元		307.089	35.900 %	110.25	405.758	35.900 %	145.67	18.131	35.900 %	6.51	14.039	35.900 %	5.04
利润		元		437.412	7.420 %	32.46	710.243	7.420 %	52.70	148.747	7.420 %	11.04	117.210	7.420 %	8.70
税金		元		548.333	3.000 %	16.45	873.933	3.000 %	26.22	175.467	3.000 %	5.26	138.067	3.000 %	4.14
金额合计		元				564.79			900.16			180.74			142.21

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：7.0

单价：696.09

第 10 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			安装圆管涵			合 计				
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土							
	定 额 单 位			100m			10m3实体							
	工 程 数 量			0.070			0.469							
	定 额 表 号			1~3~5~16			4~7~5~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	94.94	18.100	1.267	120.29	6.200	2.908	276.07				11.413	1083.56
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										0.242	1.65
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88										0.368	11.72
2009028	铁件铁件	kg	4.84				1.300	0.610	2.95				0.610	2.95
2009030	铁钉混合规格	kg	5.60				1.800	0.844	4.73				0.844	4.73
3005004	水	m3	3.91	3.000	0.210	0.82	10.000	4.690	18.34				4.900	19.16
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1860.00				0.210	0.098	183.19				0.098	183.19
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.00										2.749	35.74
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3m	个	3.00										3.518	10.55
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05										1.589	3.26
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		1.520	0.106		4.998	2.344					2.450	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3					8.568	4.018					4.018	
5509001	32.5级水泥	t		0.442	0.031		3.040	1.426					1.457	
5511010	Φ800mm以内混凝土排水管	m	225.00	101.000	7.070	1590.75							7.070	1590.75
7801001	其他材料费	元	1.00	216.400	15.148	15.15	16.700	7.832	7.83				23.365	23.37
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1095.50										0.135	147.93
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	807.28										0.339	273.53
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	666.34				0.130	0.061	40.63				0.061	40.63

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0101

工程名称：1-0.75m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：7.0

单价：696.09

第 11 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			安装圆管涵						合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ800mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土							
	定 额 单 位			100m			10m3实体							
	工 程 数 量			0.070			0.469							
	定 额 表 号			1~3~5~16			4~7~5~5改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机的	台班	722.51	1.040	0.073	52.60							0.073	52.60
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	780.65										0.123	95.63
8099001	小型机具使用费	元	1.00	16.000	1.120	1.12	2.700	1.266	1.27				8.340	8.34
9999001	定额基价	元	1.00	35156.000	2461.000	2461.00	3231.000	1515.000	1515.00				5300.000	5300.00
直接费		元				1780.73			535.00					3589.28
措施费		I	元		187.709	0.589%	1.11	349.159	0.589%	2.06				12.25
		II	元		2460.890	1.201%	29.56	1515.394	1.201%	18.20				64.95
企业管理费		元		2460.891	4.167%	102.55	1515.393	4.167%	63.15					229.32
规费		元		134.111	35.900%	48.15	287.643	35.900%	103.26					418.87
利润		元		2594.097	7.420%	192.48	1598.801	7.420%	118.63					416.00
税金		元		2154.567	3.000%	64.64	840.300	3.000%	25.21					141.92
金额合计		元				2219.20			865.51					4872.60

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0102

工程名称：1-0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：41.0

单价：552.76

第 12 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.164			0.103			0.164			0.103		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5			1~1~11~19		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1001001	人工	工日	94.94	110.200	18.073	1715.83	237.300	24.442	2320.51						
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84				13.800	1.421	9.72						
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88				21.000	2.163	68.96						
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.00				157.100	16.181	210.36						
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3	个	3.00				201.000	20.703	62.11						
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05				90.800	9.352	19.17						
7801001	其他材料费	元	1.00				22.000	2.266	2.27						
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1095.50	2.660	0.436	477.90	3.460	0.356	390.41						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	807.28							6.820	1.118	902.93	8.450	0.870	702.62
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	780.65				7.000	0.721	562.85						
8099001	小型机具使用费	元	1.00				340.200	35.041	35.04						
9999001	定额基价	元	1.00	14511.000	2380.000	2380.00	37722.000	3885.000	3885.00	5178.000	849.000	849.00	6415.000	661.000	661.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0102

工程名称：1-0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：41.0

单价：552.76

第 13 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方			机械挖基坑≤1500m3石方			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			装载质量10t以内自卸汽车运石第一个1km		
	定 额 单 位			1000m3			1000m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.164			0.103			0.164			0.103		
	定 额 表 号			4~1~3~3			4~1~3~5			1~1~11~5			1~1~11~19		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
	直接费		元			2193.73			3681.40			902.93			702.62
	措施费	I	元	2379.785	0.721 %	17.16	3526.176	0.721 %	25.42	849.139	0.690 %	5.86	660.761	0.749 %	4.95
		II	元	2379.785	1.537 %	36.58	3885.405	1.537 %	59.72	849.139	0.154 %	1.31	660.761	0.521 %	3.44
	企业管理费		元	2379.785	5.397 %	128.44	3885.405	5.397 %	209.70	849.139	1.756 %	14.91	660.761	3.140 %	20.75
	规费		元	1798.666	35.900 %	645.72	2388.184	35.900 %	857.36	106.187	35.900 %	38.12	82.632	35.900 %	29.67
	利润		元	2561.954	7.420 %	190.10	4180.243	7.420 %	310.17	871.213	7.420 %	64.64	689.906	7.420 %	51.19
	税金		元	3211.733	3.000 %	96.35	5143.767	3.000 %	154.31	1027.767	3.000 %	30.83	812.600	3.000 %	24.38
	金额合计		元			3308.08			5298.08			1058.60			836.99

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0102

工程名称：1-0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：41.0

单价：552.76

第 14 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			安装圆管涵			合 计									
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ500mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土												
	定 额 单 位			100m			10m3实体												
	工 程 数 量			0.410			3.012												
	定 额 表 号			1~3~5~13			4~7~5~5改												
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
1001001	人工	工日	94.94	11.600	4.756	451.53	6.200	18.674	1772.95				65.945	6260.83					
2009003	空心钢钎优质碳素工具钢	kg	6.84										1.421	9.72					
2009004	Φ50mm以内合金钻头Φ	个	31.88										2.163	68.96					
2009028	铁件铁件	kg	4.84				1.300	3.916	18.95				3.916	18.95					
2009030	铁钉混合规格	kg	5.60				1.800	5.422	30.36				5.422	30.36					
3005004	水	m3	3.91	2.000	0.820	3.21	10.000	30.120	117.77				30.940	120.96					
4003002	锯材中板 δ=19~35mm, 中方混合规格	m3	1860.00				0.210	0.633	1176.49				0.633	1176.49					
5005002	硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药	kg	13.00										16.181	210.36					
5005008	非电毫秒雷管导爆管长3m	个	3.00										20.703	62.11					
5005009	导爆索爆速6000~	m	2.05										9.352	19.17					
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3		0.950	0.390		4.998	15.054					15.443						
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3					8.568	25.807					25.807						
5509001	32.5级水泥	t		0.277	0.114		3.040	9.155					9.269						
5511007	Φ500mm以内混凝土排水管	m	115.00	101.000	41.410	4762.15							41.410	4762.15					
7801001	其他材料费	元	1.00	134.500	55.145	55.15	16.700	50.300	50.30				107.711	107.71					
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	1095.50										0.793	868.32					
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	807.28										1.989	1605.54					
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机械QY5	台班	666.34				0.130	0.392	260.91				0.392	260.91					

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0102

工程名称：1-0.5m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：41.0

单价：552.76

第 15 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设			安装圆管涵			合 计				
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ500mm以内)			现浇圆管涵管座混凝土							
	定 额 单 位			100m			10m3实体							
	工 程 数 量			0.410			3.012							
	定 额 表 号			1~3~5~13			4~7~5~5改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机的	台班	722.51	0.600	0.246	177.74							0.246	177.74
8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7	台班	780.65										0.721	562.85
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.200	3.772	3.77	2.700	8.132	8.13				46.945	46.95
9999001	定额基价	元	1.00	14314.000	5869.000	5869.00	3231.000	9732.000	9732.00				23376.000	23376.00
	直接费	元				5453.55			3435.86					16370.08
	措施费	I	元		684.726	0.589 %	4.03	2242.357	0.589 %	13.21				70.63
		II	元		5868.898	1.201 %	70.49	9732.119	1.201 %	116.88				288.42
	企业管理费	元		5868.898	4.167 %	244.56	9732.120	4.167 %	405.54					1023.89
	规费	元		498.245	35.900 %	178.87	1847.298	35.900 %	663.18					2412.92
	利润	元		6187.978	7.420 %	459.15	10267.749	7.420 %	761.87					1837.12
	税金	元		6410.633	3.000 %	192.32	5396.533	3.000 %	161.90					660.09
	金额合计	元				6602.96			5558.43					22663.14

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0103

工程名称：1-0.3m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：7.0

单价：91.82

第 16 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设									合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ300mm以内)										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			0.070										
	定 额 表 号			1~3~5~11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	6.500	0.455	43.20							0.455	43.20
3005004	水	m3	3.91	1.000	0.070	0.27							0.070	0.27
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3		0.570	0.040								0.040	
5509001	32.5级水泥	t		0.165	0.012								0.012	
5511005	Φ300mm以内混凝土排水 管	m	67.00	101.000	7.070	473.69							7.070	473.69
7801001	其他材料费	元	1.00	81.600	5.712	5.71							5.712	5.71
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机0.98	台班	722.51	0.420	0.029	21.24							0.029	21.24
8099001	小型机具使用费	元	1.00	6.400	0.448	0.45							0.448	0.45
9999001	定额基价	元	1.00	6665.000	467.000	467.00							467.000	467.00
	直接费	元				544.56								544.56
	措施费	I	元	69.778	0.589%	0.41								0.41
		II	元	466.551	1.201%	5.60								5.60
	企业管理费	元		466.551	4.167%	19.44								19.44
	规费	元		48.780	35.900%	17.51								17.51
	利润	元		492.008	7.420%	36.51								36.51
	税金	元		624.033	3.000%	18.72								18.72
	金额合计	元				642.76								642.76

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：HD0104

工程名称：1-0.2m钢筋混凝土圆管涵

单位：m

数量：287.0

单价：52.24

第 17 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设									合 计	
	工 程 细 目			铺设混凝土排水管(Φ200mm以内)										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			2.870										
	定 额 表 号			1~3~5~10										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	4.600	13.202	1253.40							13.202	1253.40
3005004	水	m3	3.91	1.000	2.870	11.22							2.870	11.22
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 田堆方	m3		0.390	1.119								1.119	
5509001	32.5级水泥	t		0.112	0.321								0.321	
5511004	Φ200mm以内混凝土排水 管	m	35.00	101.000	289.870	10145.45							289.870	10145.45
7801001	其他材料费	元	1.00	55.500	159.285	159.29							159.285	159.29
8009026	提升质量8t以内汽车式起 重机0.8	台班	722.51	0.350	1.005	725.76							1.005	725.76
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.300	15.211	15.21							15.211	15.21
9999001	定额基价	元	1.00	4526.000	12989.000	12989.00							12989.000	12989.00
	直接费		元			12310.33								12310.33
	措施费	I	元		2134.890	0.589%	12.57							12.57
		II	元		12989.085	1.201%	156.00							156.00
	企业管理费		元		12989.085	4.167%	541.26							541.26
	规费		元		1444.131	35.900%	518.44							518.44
	利润		元		13698.908	7.420%	1016.46							1016.46
	税金		元		14555.067	3.000%	436.65							436.65
	金额合计		元			14991.71								14991.71

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM020102 工程名称：15cm砂砾垫层

单位：m²

数量：65.0

单价：2.20

第 18 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺砂砾(压实厚度15cm)										
	定 额 单 位			1000m ²										
	工 程 数 量			0.065										
	定 额 表 号			2~1~1~12改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	94.94	0.500	0.033	3.09							0.033	3.09
5503007	砂砾堆方	m ³		191.250	12.431								12.431	
8001058	功率120kW以内平地机	台班	1253.93	0.220	0.014	17.93							0.014	17.93
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	616.55	0.230	0.015	9.22							0.015	9.22
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	801.97	0.330	0.021	17.20							0.021	17.20
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSS1N	台班	1150.39	0.190	0.012	14.21							0.012	14.21
9999001	定额基价	元	1.00	9820.000	638.000	638.00							638.000	638.00
	直接费		元			61.64								61.64
	措施费	I	元	59.026	0.822%	0.49								0.49
		II	元	638.322	0.818%	5.22								5.22
	企业管理费		元	638.322	2.897%	18.49								18.49
	规费		元	10.429	35.900%	3.74								3.74
	利润		元	662.520	7.420%	49.16								49.16
	税金		元	138.733	3.000%	4.16								4.16
	金额合计		元			142.91								142.91

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM02050102 工程名称：20cmC30混凝土面层

单位：m²

数量：55.0

单价：36.56

第 19 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位			1000m ² 路面											
	工 程 数 量			0.055											
	定 额 表 号			2~2~17~1改											
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额			数量
1001001	人工	工日	94.94	174.200	9.581	909.62								9.581	909.62
2001001	HPB300钢筋	t	3756.00	0.004	0.000	0.83								0.000	0.83
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4450.00	0.054	0.003	13.22								0.003	13.22
3001001	石油沥青	t	5450.00	0.099	0.005	29.68								0.005	29.68
3005001	煤	t	600.00	0.020	0.001	0.66								0.001	0.66
3005004	水	m ³	3.91	29.000	1.595	6.24								1.595	6.24
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m ³	1860.00	0.070	0.004	7.16								0.004	7.16
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆 用堆方	m ³		93.840	5.161									5.161	
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm 堆方	m ³		169.320	9.313									9.313	
5509001	32.5级水泥	t		76.908	4.230									4.230	
7801001	其他材料费	元	1.00	265.000	14.575	14.58								14.575	14.58
8003079	混凝土电动真空吸水机组 含吸垫5m×5m	台班	129.11	2.470	0.136	17.54								0.136	17.54
8003085	电动混凝土切缝机(含锯 片摊销费用)SLF	台班	197.23	2.486	0.137	26.97								0.137	26.97
8005002	出料容量250L以内强制式 混凝土搅拌机JD250	台班	161.64	5.280	0.290	46.94								0.290	46.94
8007043	容量10000L以内洒水汽车 VG15170GSS TN	台班	1150.39	1.120	0.062	70.86								0.062	70.86
8099001	小型机具使用费	元	1.00	251.100	13.811	13.81								13.811	13.81
9999001	定额基价	元	1.00	69421.000	3818.000	3818.00								3818.000	3818.00

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

分项编号：LM02050102 工程名称：20cmC30混凝土面层

单位：m2

数量：55.0

单价：36.56

第 20 页 共 20 页

21-2表

代 号	工 程 项 目		普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位		1000m2路面											
	工 程 数 量		0.055											
	定 额 表 号		2~2~17~1改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			1158.09								1158.09
	措施费	I	元	1199.824	0.822 %	9.86								9.86
		II	元	3818.152	0.818 %	31.23								31.23
	企业管理费		元	3818.151	2.897 %	110.61								110.61
	规费		元	968.919	35.900 %	347.84								347.84
	利润		元	3969.852	7.420 %	294.56								294.56
	税金		元	1952.200	3.000 %	58.57								58.57
	金额合计		元			2010.77								2010.77

编制：

复核：

表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：安居镇佛岩村道路建设项目

编制范围：安居镇佛岩村道路建设项目

第 1 页 共 1 页

24表

序号	代号	机械名称	台班 单价 (元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船 税	合计				
				调整系数:		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴							
				1.0		94.94元/工日		--元/kg		10.21元/kg		8.46元/kg		--元/t		0.76元/kw.h		--元/m3		--元/kg							
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用						
1	8001007	功率165kW以内履带式推土机	1995.04	787.000	787.00	2.000	189.88					120.350	1018.16														1208.04
2	8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1248.74	425.120	425.12	2.000	189.88					74.910	633.74														823.62
3	8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机	1095.50	358.340	358.34	2.000	189.88					64.690	547.28														737.16
4	8001058	功率120kW以内平地机	1253.93	365.130	365.13	2.000	189.88					82.130	694.82											4.10		888.80	
5	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	616.55	183.210	183.21	1.000	94.94					40.000	338.40														433.34
6	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	801.97	206.200	206.20	1.000	94.94					59.200	500.83														595.77
7	8001089	机械自身质量15t以内振动压路机	1130.67	318.130	318.13	2.000	189.88					73.600	622.66														812.54
8	8003079	混凝土电动真空吸水机组	129.11	21.570	21.57	1.000	94.94									16.580	12.60										107.54
9	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费)	197.23	87.890	87.89	1.000	94.94									18.950	14.40										109.34
10	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	161.64	25.510	25.51	1.000	94.94									54.200	41.19										136.13
11	8007015	装载质量10t以内自卸汽车	807.28	241.330	241.33	1.000	94.94					55.320	468.01										3.00			565.95	
12	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1150.39	605.760	605.76	1.000	94.94					52.800	446.69										3.00			544.63	
13	8009025	提升质量5t以内汽车式起重机	666.34	211.280	211.28	2.000	189.88			25.740	262.81												2.37			455.06	
14	8009026	提升质量8t以内汽车式起重机	722.51	288.760	288.76	2.000	189.88					28.500	241.11										2.76			433.75	
15	8017049	排气量9m3/min以内机动空气压缩	780.65	270.170	270.17							60.340	510.48														510.48

编制：

复核：